

Przedmiar robót

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM w ŚLESINIE

Adres budowy: 62-561 ŚLESIN , ul. Młodzieżowa 1

Obiekt: KOTŁOWNIA

Rodzaj robót: ROBOTY TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI
- ZAŁADUNEK PELETU DO KOTŁÓW

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI - ZAŁADUNEK PELETU DO KOTŁÓW

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 7-21W0701-04-090	Montaż spiralnego systemu transportu peletu z magazynu do zasobników kotłów na odległość do 15,0 m i o średnicy 127 mm z napędem elektrycznym wraz z przynależnym kompletem robót budowlanych od magazynu peletu do zasobników kotłów i podwieszeniem pod stropem kotłowni - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Montaż korpusu urządzenia 2.Montaż ślimaka napędu i urządzeń regulacyjnych 3.Montaż osłon, wyspów i wylotu krotność= 1,00	kpl	1,00
2	wg nakładów rzeczowych AW1-090	Dostawa systemu transportu peletu średnicy 127 mm z magazynu do kotłów w tym: napęd elektryczny z przekładnią 1,5 kW 1 szt , spirala do systemu średnicy 127 mm , jednostka kontrolno wyładowcza ocynkowana z lejkiem i zestawem montażowym - 1 szt , rura do systemu transportu średnicy 127 mm- 15,0 m , łuk 127 mm x 5 mm 45 % długość 1440 mm- 2,0 szt , opaski zaciskowe do rur - 9,0 szt , szafka sterująca(stycznik ,termik , wyłącznik czasowy)- 1,0 kpl , element zasypowy systemu w posadzce magazynu peletu z łącznikiem i zasuwą - 1,0 kpl , siloredukcja - 1,0 szt , elementy do podwieszenia systemu do stropu - 1,0 kpl ,spust peletu do zasobników kotłów średnicy 127 mm - 2,0 szt , czujnik elektroniczny zasypu peletu z uchwytem - 1,01,0 kpl , rura spustowa peletu średnicy 75 mm - 3,0 szt. krotność= 1,00	kpl	1,00

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych AW2-090	<i>Dostawa ślimakowego rurowego przenośnika do ekogroszku malowanego farbą wraz z napędem -średnica wewnętrzna 140 mm , długość przenośnika - 10,0 m , regulowany kąt nachylenia od 0 do 45 stopni , napęd elektryczny moc silnika do 2,5 kW krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>