BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS 62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"		
Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Wygoda gm. Ślesin		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62–561 Ślesin	
Skala 1:100/1000		**Rys. nr 8**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016	



POZ. POR. 79,00 m n.p.m

		SP274	SP275	SP276	SP277	SP278	SP279	SP280	SP281	SP282	SP283	SP284	SP285	SP286	SP264a
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	88,20	88,00	88,20	87,90	88,20	88,20	88,20	88,00	88,00	88,20	88,20	88,20	87,90	87,90	87,90	87,80	87,90	87,80	87,80	87,90	87,80	87,80	87,90	87,40	87,40	88,50	88,30
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	86,70	86,98	86,60	86,82	86,40	86,80	86,94	86,60	86,82	86,60	86,78	86,40	86,52	86,20	86,74	95,90	86,62	86,76	86,30	86,60	85,60	85,96	86,14	86,80	87,22
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,50	1,02	1,60	1,08	1,80	1,20	1,06	1,60	1,38	1,60	1,42	1,50	1,38	1,60	1,16	2,00	1,18	1,04	1,60	1,20	2,20	1,44	1,26	1,70	1,08
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,65	1,17	1,75	1,23	1,95	1,35	1,21	1,75	1,53	1,75	1,57	1,65	1,53	1,75	1,31	2,15	1,33	1,19	1,75	1,35	2,35	1,59	1,41	1,85	1,23
SPADKI [‰]	5	i=2% L=14m		i=2% L=11m		i=2% L=27m			i=2% L=11m		i=2% L=9m		i=2% L=6m		i=2% L=27m		i=2% L=43m			i=2% L=15m		i=2% L=27m			i=2% L=21m	
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC–U ø 160 mm, SN8, lita																										
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm																										
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0	14,0	14,0	0,0	11,0	11,0	0,0	20,0	20,0	7,0	27,0	0,0	11,0	11,0	0,0	9,0	9,0	0,0	6,0	0,0	27,0	27,0	0,0	36,0	36,0	7,0	43,0	0,0	15,0	15,0	0,0	18,0	18,0	9,0	27,0	0,0	21,0	21,0	Σ211,0
HEKTOMETRY	9	0		0		0			0		0		0		0		0				0			0					0			0				0			