BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS 62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"		
Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Piotrkowice gm. Ślesin		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62–561 Ślesin	
Skala 1:100/1000		**Rys. nr 21**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016	



POZ. POR. 82,00 m n.p.m

		SP135	SP136	SP137	SP138	SP139	SP140	SP141	SP142	SP143	SP144	SP145	SP146
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	92,20 / 92,40	91,90 / 91,70	91,80 / 91,80	91,70 / 91,60		91,50 / 91,50 / 91,50		91,40 / 91,30		90,40	89,90 / 89,90	
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	90,60 / 91,05	90,00 / 90,92	90,30 / 90,56	89,70 / 89,97 / 90,14		89,50 / 89,70 / 90,20 / 90,40		89,00 / 90,10 / 90,26		89,50	89,80 / 88,30 / 88,64	
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,60 / 1,35	1,90 / 0,78	1,50 / 1,24	2,00 / 1,63 / 1,46		2,00 / 1,80 / 1,30 / 1,10		2,40 / 1,20 / 1,04		0,90	1,60 / 1,60 / 1,26	
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,75 / 1,50	2,05 / 0,93	1,65 / 1,39	2,15 / 1,78 / 1,61		2,15 / 1,95 / 1,45 / 1,25		2,55 / 1,35 / 1,19		1,05	1,75 / 1,75 / 1,41	
SPADKI [‰]	5	i=3% L=15m	i=2% L=46m	i=2% L=13m	i=1% L=44m		i=2% L=45m		i=2% L=63m		i=6% L=5m	i=2% L=17m	
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC–U ø 160 mm, SN8, lita											
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm											
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0 / 15,0 / 15,0	0,0 / 46,0 / 46,0	0,0 / 13,0 / 13,0	0,0 / 27,0 / 27,0	17,0 / 44,0	0,0 / 10,0 / 10,0	25,0 / 35,0	10,0 / 45,0	0,0 / 55,0 / 55,0	8,0 / 63,0	0,0 / 5,0	0,0 / 17,0 / 17,0 / Σ248,0
HEKTOMETRY	9	0	0	0	0		0		0			0	0

Proj. włączenie do istniejącego kanału KS
Istn. kabel telekomunikacyjny
Istn. kabel energetyczny
Istn. wodociąg PVCø110mm
Proj. studnia PVCø425mm
Proj. włączenie do istniejącego kanału KSø160mm