

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa: Wewnętrzna instalacja p.poż. hydrantowa i wod-kan w budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie
Obiekt: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie
Rodzaj robót: Instalacja hydrantowa i wod-kan
Lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 55
62-561 Ślesin

Zamawiający: Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa: Wewnętrzna instalacja p.poż. hydrantowa i wod-kan w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie

Obiekt: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie

Rodzaj robót: Instalacja hydrantowa i wod-kan

Lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 55
62-561 ŚlesinZamawiający: Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

PRZEDMIAR

Strona 1

01-07-2020

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacja hydrantowa						
1	1	KNNR	N008-01-12-07-01	ST-S-01	Wstawienie trójnika OC ø 32	szt	1,000
1	2	KNNR	N008-01-12-08-00	ST-S-01	Wstawienie trójnika OC ø 40	szt	2,000
1	3	KNNR	N008-01-12-08-01	ST-S-01	Wstawienie trójnika OC ø 50	szt	2,000
1	4	KNNR	N008-01-06-01-00	ST-S-01	Zaślepienie istniejącego trójnika z odejściem ø 32	szt	3,000
1	5	KNNR	N008-01-06-01-00	ST-S-01	Zaślepienie istniejącego trójnika z odejściem ø 40	szt	1,000
1	6	KNNR	N008-01-08-02-00	ST-S-01	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø 25-32	metr	2,000
1	7	KNNR	N008-01-08-03-00	ST-S-01	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø 40-50	metr	6,000
1	8	KNNR	N004-01-06-02-00	ST-S-01	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20	metr	1,000
1	9	KNNR	N004-01-06-03-00	ST-S-01	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25	metr	1,000
1	10	KNNR	N004-01-06-04-00	ST-S-01	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 32	metr	25,000
1	11	KNNR	N004-01-06-05-00	ST-S-01	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 40	metr	15,000
1	12	KNNR	N004-01-06-06-00	ST-S-01	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 50	metr	30,000
1	13	KNNR	N004-01-30-02-01	ST-S-01	Zawór odcinający grzybkowy do zimnej wody pitnej DN20	szt	1,000
1	14	KNNR	N004-01-30-03-01	ST-S-01	Zawór odcinający grzybkowy do zimnej wody pitnej DN25	szt	1,000
1	15	KNNR	N004-01-30-05-01	ST-S-01	Zawór odcinający grzybkowy do zimnej wody pitnej DN40	szt	4,000
1	16	KNNR	N004-01-30-06-01	ST-S-01	Zawór odcinający grzybkowy do zimnej wody pitnej DN50	szt	2,000
1	17	KNNR	N004-01-30-05-20	ST-S-01	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN40	szt	2,000
1	18	KNNR	N004-01-30-06-20	ST-S-01	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN50	szt	2,000
1	19	KNNR	N004-01-30-05-30	ST-S-01	Filtr siatkowy DN40	szt	2,000
1	20	KNNR	N004-01-34-10-00	ST-S-01	Zawór pierwszeństwa bezpośredniego działania DN40	szt	3,000
1	21	KNNR	N004-01-42-02-00	ST-S-01	Hydrant DN25 szafkowy wnekowy, z węzłem półsztatowym L=20m	kmpł	1,000
1	22	KNNR	N004-01-42-02-00	ST-S-01	Hydrant DN25 szafkowy wnekowy, z węzłem półsztatowym L=30m	kmpł	1,000
1	23	KNNR	N004-01-42-02-00	ST-S-01	Hydrant DN25 szafkowy wnekowy typu „slim”, z węzłem półsztatowym L=30m	kmpł	2,000
1	24	KNNR	N004-01-15-03-00	ST-S-01	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu ø 25	szt	4,000
1	25	KNNR	N004-01-28-02-00	ST-S-01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr	72,000
1	26	KNNR	N004-01-26-04-00	ST-S-01	Próba szczelności instalacji z rur stalowych OC w budynkach niemieszkalnych do ø 65	metr	72,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	27	KNR	216-13-20-04-00	ST-S-01	Izolacja rury ø 20 otuliną gr 10 mm	metr	1,000
1	28	KNR	216-13-20-05-00	ST-S-01	Izolacja rury ø 25 otuliną gr 10 mm	metr	1,000
1	29	KNR	216-13-20-07-20	ST-S-01	Izolacja rury ø 40 otuliną gr 20 mm	metr	15,000
1	30	KNNR	N003-03-03-02-00	ST-S-01	Przebiecia w ścianach dla przejść instalacyjnych (wraz z obróbką pomontażową)	m³	0,300
2	Instalacja wod-kan						
2	31	KNNR	N004-01-12-01-50	ST-S-01	Rura stabilizowana (PE/Al./PE) ø 16x2,0	metr	30,000
2	32	KNNR	N004-01-12-01-51	ST-S-01	Rura stabilizowana (PE/Al./PE) ø 20x2,0	metr	10,000
2	33	KNNR	N004-01-12-02-50	ST-S-01	Rura stabilizowana (PE/Al./PE) ø 26x3,0	metr	8,000
2	34	KNNR	N004-01-37-02-00	ST-S-01	Bateria umywalkowa stojąca + wężyki elastyczne + 2 zaworki odcinające 1/2"	szt	3,000
2	35	KNNR	N004-01-35-01-00	ST-S-01	Zawór odcinający do płuczki zbiornikowej WC 1/2" + wężyk elastyczny zbrojony	szt	3,000
2	36	KNNR	N004-01-37-09-00	ST-S-01	Bateria natryskowa + słuchawka prysznicowa + wąż elastyczny w oplocie chrom	szt	1,000
2	37	KNNR	N004-01-30-01-01	ST-S-01	Zawór odcinający grzybkowy do ciepłej wody pitnej DN15	szt	1,000
2	38	KNNR	N004-01-30-02-01	ST-S-01	Zawór odcinający grzybkowy do ciepłej wody pitnej DN20	szt	1,000
2	39	KNNR	N004-01-39-01-00	ST-S-01	Zawór mieszający termostatyczny do c.w.u. DN15, nast. 43oC w szafce podtynkowej	szt	1,000
2	40	KNNR	N004-01-39-01-00	ST-S-01	Zawór mieszający termostatyczny do c.w.u. DN15, nast. 38oC w szafce zamykanej	szt	1,000
2	41	KNNR	N004-01-16-01-03	ST-S-01	Dodatek za podejście dopływowe z PE-X do zaworu, baterii ø 16	szt	4,000
2	42	KNNR	N004-01-16-06-03	ST-S-01	Dodatek za podejście dopływowe z PE-X do płuczki ustępowej ø 16	szt	3,000
2	43	KNNR	N004-01-28-02-00	ST-S-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr	48,000
2	44	KNNR	N004-01-27-01-02	ST-S-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE	szt	1,000
2	45	KNNR	N004-01-27-04-00	ST-S-01	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 63	metr	48,000
2	46	KNR	216-13-20-02-00	ST-S-01	Izolacja rury ø 16 otuliną gr 10 mm	metr	13,000
2	47	KNR	216-13-20-04-00	ST-S-01	Izolacja rury ø 20 otuliną gr 10 mm	metr	4,000
2	48	KNR	216-13-20-05-00	ST-S-01	Izolacja rury ø 26 otuliną gr 10 mm	metr	8,000
2	49	KNR	216-13-20-02-20	ST-S-01	Izolacja rury ø 16 otuliną gr 20 mm	metr	17,000
2	50	KNR	216-13-20-04-20	ST-S-01	Izolacja rury ø 20 otuliną gr 20 mm	metr	6,000
2	51	KNNR	N003-03-05-01-01	ST-S-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,300
2	52	KNNR	N004-02-08-01-00	ST-S-01	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 50	metr	7,000
2	53	KNNR	N004-02-08-03-00	ST-S-01	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 110	metr	6,000
2	54	KNNR	N004-02-08-03-00	ST-S-01	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 110 SN8 lita	metr	25,000
2	55	KNNR	N004-02-22-02-00	ST-S-01	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110	szt	1,000
2	56	KNNR	N004-02-13-08-10	ST-S-01	Zawór napowietrzający kanał z PVC ø 110	szt	1,000
2	57	KNNR	N004-02-33-03-01	ST-S-01	Miska ustępowa kompaktowa z płuczką zbiornikową + deska wolnoopadająca – wersja „junior” dla dzieci przedszkolnych	kmpl	3,000
2	58	KNNR	N004-02-30-02-04	ST-S-01	Umywalka ceramiczna, ścienna 45 cm + syfon PCV	kmpl	3,000
2	59	KNNR	N004-02-32-02-03	ST-S-01	Brodzik natryskowy niski + zasłona PCV	kmpl	1,000
2	60	KNNR	N004-02-11-01-00	ST-S-01	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	4,000
2	61	KNNR	N004-02-11-03-00	ST-S-01	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	3,000

										SYKAL
DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ				JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	62	KNNR	N008-02-22-08-00	ST-S-01	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW ø 75-110 na ścianie				metr	10,000
2	63	KNNR	N008-02-09-04-01	ST-S-01	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW ø 160 na ścianie				szt	1,000
2	64	KNNR	N004-02-11-01-00	ST-S-01	Podłączenie istniejących podejść ø 50 do nowoprojektowanej instalacji				szt	1,000
2	65	KNNR	N004-02-11-02-00	ST-S-01	Podłączenie istniejących podejść ø 75 do nowoprojektowanej instalacji				szt	2,000
2	66	KNNR	N004-02-11-03-00	ST-S-01	Podłączenie istniejących podejść ø 110 do nowoprojektowanej instalacji				szt	2,000