BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS
62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"

Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Niedźwiady Duże gm. Ślesin

Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Skala 1:100/1000	**Rys. nr 6**
Projektant: mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016



POZ. POR. 89,00 m n.p.m

		SP164	SP165	SP166, SP167	SP168, SP169	SP170	SP171, SP172, SP173	SP174	SP175	SP176, SP177	SP176, SP178	SP179, SP180	
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	98,80 98,50	98,50 98,50	98,50 98,50 98,50	98,60 98,60 98,60	98,70 98,80	98,80 98,90 98,80 98,80	99,00 98,70	98,80 98,80	98,90 98,90 98,90	98,90 98,90	99,00 99,00 99,00	
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	97,20 97,35	96,90 97,06	97,10 97,16 97,26	97,20 97,30 97,42	97,20 97,54	96,90 97,24 97,42 97,63	97,30 98,00	97,20 97,60	97,20 97,58 97,86	97,58 97,68	97,20 97,51 97,66	
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,60 1,15	1,60 1,44	1,40 1,34 1,24	1,40 1,30 1,18	1,50 1,26	1,90 1,66 1,38 1,17	1,70 0,70	1,60 1,20	1,70 1,32 1,04	1,32 1,22	1,80 1,49 1,34	
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,75 1,30	1,75 1,59	1,55 1,49 1,39	1,55 1,45 1,33	1,65 1,41	2,05 1,81 1,53 1,32	1,85 0,85	1,75 1,35	1,85 1,47 1,19	1,47 1,37	1,95 1,64 1,49	
SPADKI [‰]	5	i=1% L=15m	i=2% L=8m	i=2% L=8m	i=2% L=11m	i=2% L=17m	i=1,5% L=48m	i=1,5% L=47m	i=2% L=20m	i=2% L=33m	i=2% L=5m	i=1,5% L=31m	
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC-U ø 160 mm, SN8, lita											
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm											
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0 15,0 15,0	0,0 8,0 8,0	0,0 3,0 5,0 8,0	0,0 5,0 6,0 11,0	0,0 17,0 17,0	0,0 23,0 23,0 12,0 35,0 13,0 48,0	0,0 47,0 47,0	0,0 20,0 20,0	0,0 19,0 19,0 14,0 33,0	0,0 5,0	0,0 21,0 21,0 10,0 31,0	Σ243,0
HEKTOMETRY	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	