BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS 62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"		
Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Piotrkowice gm. Ślesin		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin	
Skala 1:100/1000		**Rys. nr 11**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016	



POZ. POR. 88,00 m n.p.m

		SP12a	SP16a	SP17	SP18	SP19	SP20	SP21–SP24
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	97,40 97,30	97,20 96,80	97,20 97,00	96,70 96,60	97,25 98,15	97,40 97,60	97,50 97,50 97,50 97,50 97,50
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	95,68 95,80	95,06 95,20	95,48 95,74	94,71 95,57	95,69 96,75	95,93 96,13	95,40 96,21 96,35 96,70 96,76
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,72 1,50	2,14 1,60	1,72 1,26	1,99 1,03	1,56 1,40	1,47 1,47	2,10 1,29 1,15 0,80 0,74
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,87 1,65	2,29 1,75	1,87 1,41	2,14 1,18	1,71 1,55	1,62 1,62	2,25 1,44 1,30 0,95 0,89
SPADKI [‰]	5	i=2% L=6m	i=2% L=7m	i=2% L=13m	i=2% L=43m	i=2% L=53m	i=2% L=10m	i=1,5% L=90m
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC-U ø 160 mm, SN8, lita						
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm						
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0 6,0	0,0 7,0	0,0 13,0 13,0	0,0 43,0 43,0	0,0 53,0 53,0	0,0 10,0 10,0	0,0 54,0 54,0 9,0 63,0 23,0 86,0 4,0 90,0 Σ222,0
HEKTOMETRY	9	0	0	0	0	0	0	0